

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Communauté de Communes d'Auberive Vingeanne et Montsaigeonnais
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	2024-10-CIN
Date de mise en ligne :	Le jeudi 19 septembre 2024 à 14:40:01
Date de clôture :	Le vendredi 25 octobre 2024 à 12:00:00
Titre :	Construction d'un centre d'initiation à la nature à AUBERIVE 52160
Descriptif :	Construction par extension d'une salle d'activité et de sanitaire, Mise aux normes accessibilité et assainissement.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[30/09/2024 à 10:59:09] Bonjour,

Le poste 1.3.1.4 isolant thermique polystyrène Knauf est demandé en épaisseur 13 cm. Cette épaisseur n'est pas le coefficient demandé (R: 4.65 m² mais R : 3.65 m²), faut-il prévoir ce produit ?

Le poste 1.3.1.6 chape armée est prévue en 13 cm d'épaisseur ; la réservation gros oeuvre nous paraît importante 13 cm + 13 cm = 26 cm. Cette épaisseur de chape est-elle la bonne ?

Le Poste 1.3.1.7 est intitulé : carrelage 30*30, le contenu de l'article prévoit un carrelage 20*20 ; que faut-il prévoir ?

Sur le carrelage est prévu 1 siphon de sol 20*20, sur le plan il y a 2 siphons ; que faut-il prévoir ?

Les postes 1.3.2.1 Spec et 1.3.2.2 faïence sont comptés pour 50 m dans les sanitaires sur 2.50 m ht ; cette surface correspond à la partie douches et lavabos. Devons-nous comprendre que la partie WC n'est pas à revêtir ?

[30/09/2024 15:32:21] 1*L'objectif est un R de 4.65

2*Prévoir une épaisseur de 13cm

3*Il faut prévoir deux siphons

4*La partie WC n'est pas comprise mais rien ne vous empêche de la chiffrer en option