

# REGISTRE DES QUESTIONS

## INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

<b>Collectivité :</b>	Commune de Crécy-au-Mont
<b>Type d'annonce :</b>	Avis d'appel à la concurrence
<b>Type de procédure :</b>	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
<b>Référence :</b>	2024-002
<b>Date de mise en ligne :</b>	Le jeudi 26 septembre 2024 à 12:30:01
<b>Date de clôture :</b>	Le mercredi 30 octobre 2024 à 11:30:00
<b>Titre :</b>	Construction d'une cantine scolaire
<b>Descriptif :</b>	Construction d'une cantine scolaire et rampe d'accès PMR sur les bâtiments publics

## REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

### Questions / Réponses

[ 23/10/2024 à 09:46:41 ] Bonjour,  
Etes vous certain de la quantité d'isolant du doublage thermique sur ossature bois?

[ 23/10/2024 10:20:18 ] Dans les dpgf est noté : "Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante".  
Je vous laisse le soin de vérifier.

[ 17/10/2024 à 10:35:33 ] Bonjour,  
Pouvez-vous nous indiquer si la jardinière devant la plateforme bois est au lot gros œuvre ou est-ce une jardinière qui sera posée après les travaux?  
Si elle est au lot gros œuvre, pouvez-vous nous donner les épaisseurs des murets et y a t-il un fond à prévoir?  
Merci d'avance

[ 17/10/2024 17:02:38 ] Les jardinières ne sont pas prévues dans cette consultation, elle sera installée (ou pas) après travaux.

## Questions / Réponses

[ 03/10/2024 à 14:36:35 ] Question lot GO

Pouvez-vous svp nous indiquer qui doit le comblement du puits préexistant au droit du projet comme demandé page 19 de l'étude géotechnique.

Merci.

---

[ 03/10/2024 15:44:19 ] *Le comblement du puits si nécessaire, en fonction de la position définitive des pieux est à intégrer au lot 1 - GO*

[ 03/10/2024 à 10:58:31 ] Lot8

Pour l'extracteur au RDJ, on voit sur les plans un rejet de 270 m<sup>3</sup>/h mais quand on fait la somme de l'air extrait on arrive 150 m<sup>3</sup>/h, ne manquerait-il pas des bouches dans la "remise matériel" qui elle a deux entrées d'air 45 m<sup>3</sup>/h et sans bouche d'extraction ?

Les alimentations électrique de l'extracteur (RDJ) et des deux registres motorisés (réseau Cta) sont du au lot électricité par contre peut-on considérer que les horloges seront dans l'armoire électrique de l'électricien et fournit aussi par l'électricien ?

Cordialement

---

[ 07/10/2024 16:44:48 ] *Le rejet global est effectivement de 150m<sup>3</sup>/h et non 270m<sup>3</sup>/h. La remise est ventilée naturellement. Les alimentations électriques sont au lot électricité mais les horloges sont au lot CVC car elles font partie de la régulation du système.*

*Réponse du BET.*

[ 01/10/2024 à 11:03:02 ] Bonjour,

1) le dossier ne comporte pas d'attestation de visite. Sera-t-elle remise sur site en fin de visite ?

2) les dauphins à prévoir sont en quel matériau (fonte, ...) et quelle longueur (1 ml) ?

merci de votre retour.

Cordialement

---

[ 01/10/2024 14:45:19 ] *Les attestations de visites sont remises par la mairie lors de la visite.*

*Les dauphins sont en fonte, longueur 1m.*

[ 30/09/2024 à 10:15:57 ] Lot Etanchéité

il y a sur les plans 2 chassis 100/200 et 3 chassis 100/100

Pouvez vous m'indiquer le nombre de chassis fixe et électrique.

Merci

---

[ 01/10/2024 14:47:30 ] *dans le DPGF, en page 2, vous trouverez 1 seul châssis motorisé ( dimension 100/100)*

[ 30/09/2024 à 09:56:42 ] Bonjour, Lot Etanchéité .

Compte prorata ? pourcentage ?

Au lot charpente il est indiqué support bac acier + isolation +étanchéité .

A notre lot - support bois , pouvez me préciser quel support?. Merci

## Questions / Réponses

[ 01/10/2024 14:51:57 ] *Le support du complexe isolation/étanchéité est bien en bois ( type OSB) fourni posé par le charpentier.*

*Un correctif du Descriptif et quantitatif du lot 3 sera déposé sur cette plateforme sous peu.*

[ 27/09/2024 à 10:23:28 ] *bonjour vous mentionnez dans le RC une visite obligatoire. maintenez vous cette visite pour le lot 9 carrelage faïence vu que vous ne modifiez pas l existant et que la future cantine est a construire donc pour les metres nous n avons comme repere que les plans archi  
merci de votre retour*

[ 27/09/2024 10:35:48 ] *Dans la valeur technique de l'offre, les entreprises doivent fournir une note descriptive précisant l'environnement, les contraintes d'accès, avec reportage photos à l'appui.*

*Il est donc nécessaire de se rendre sur place. Le projet se greffe à l'arrière de la mairie et de l'école, avec des percement à créer, donc des interactions avec l'existant.*

*Réponse OUI, visite obligatoire pour tous les lots.*