

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Conseil Départemental des Vosges
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	T24019
Date de mise en ligne :	Le mardi 10 décembre 2024 à 14:20:01
Date de clôture :	Le vendredi 10 janvier 2025 à 16:00:00
Titre :	Amélioration énergétique de l'externat du collège Christian PONCELET de REMIREMONT - Relance
Descriptif :	<p>La présente consultation concerne :</p> <p>L'amélioration énergétique de l'externat du collège Christian PONCELET de REMIREMONT.</p> <p>Ce marché de travaux a pour but de l'amélioration énergétique de l'externat avec le changement de menuiseries extérieures, la rénovation des couvertures, l'isolation thermique des cages d'escaliers par l'intérieur, l'isolation thermique du plancher le plus haut par des matériaux bio-sourcés, des travaux de ventilation des salles de classe ainsi que l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture (tranche optionnelle)</p> <p>Relance de deux lots suite à une déclaration sans suite pour modification significative du besoin technique pour la réalisation des travaux.</p> <p>Les lots 2 à 7 ont été attribués lors de la précédente procédure.</p>

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses
<p>[20/12/2024 à 14:10:44] Bonjour question pour le lot 00 Pose échafaudage sur toiture façade ouest (extrémité gauche) quelle est la nature de la toiture et le poids admissible dessus Merci Cordialement</p>

Questions / Réponses

[20/12/2024 15:43:19] Bonjour,

Merci de vous référer aux plans (détails de toiture demi-pension et plan structure demi-pension) ajoutés au dossier de consultation ce jour.

Cordialement.

[19/12/2024 à 14:11:07] Bonjour, Question concernant le lot 00.

Une offre internet en 4G avec la mise à disposition d'un routeur 4G est acceptable, sans téléphonie?

D'avance merci

[20/12/2024 08:40:24] Bonjour,

Se reporter à ce qui est demandé dans les pièces du marché.

Cordialement.

[18/12/2024 à 16:12:09] Bonjour, Question concernant le lot 00

Pouvez vous nous indiquer la position et la typologie des points électriques disponibles sur lesquels se raccorder?

D'avance merci

[20/12/2024 08:40:00] Bonjour,

Voir plan ajouté au DCE ce jour.

Cordialement.

[18/12/2024 à 16:11:41] Bonjour, Question concernant le lot 00

Pouvez vous nous indiquer la position et la typologie des points eau disponibles sur lesquels se raccorder?

D'avance merci

[20/12/2024 08:39:54] Bonjour,

Voir plan ajouté au DCE ce jour.

Cordialement.

[18/12/2024 à 16:05:14] Bonjour, Question concernant le lot 00

Pouvez vous nous indiquer la nature du toit du local entre la cantine et le bâtiment principal (bardage bois) et la charge admissible sur ce toit?

Merci de nous faire parvenir un plan de masse de ce local.

D'avance merci

Questions / Réponses

[20/12/2024 08:39:21] Bonjour,

Aucuns travaux ne sont réalisés sur ce local. Se reporter au document « DEMI-PENSION DETAILS DE TOITURE » et au plan « DEMI-PENSION PLAN DCE Structures 31.03.14 » ajoutés au DCE ce jour.

Cordialement.

[18/12/2024 à 16:01:35] Bonjour, Question concernant le lot 00

Sauf erreur la date prévisionnelle du démontage de échafaudage n'apparait pas sur le planning pourriez-vous nous indiquer la date prévisionnelle de démontage qui détermine la période de location? D'avance merci

[20/12/2024 08:38:48] Bonjour,

Comme indiqué dans le planning détaillé par zone (zone extérieur), la période d'échafaudage est du 07-07-25 au 19-08-24.

Cordialement.

[18/12/2024 à 15:57:20] Bonjour, Question concernant le lot 00

Pouvez vous me confirmer la possibilité de monter échafaudage dans la cours pendant la période scolaire du 04/04 au 21/04? D'avance merci

[20/12/2024 08:38:21] Bonjour,

Les vacances scolaires démarrent à partir du 07-04-25, l'échafaudage doit être mis en place pendant les vacances. Il demeurera dans la cour d'école durant les périodes scolaires. C'est pour cette raison qu'il est souhaité des barrières opaques sur le premier niveau d'échafaudage, côté cours d'école.

Cordialement.

[18/12/2024 à 15:49:53] Bonjour, Question concernant le lot 00

Pouvez vous me confirmer les auvent de protection contre les chutes doivent être installée sur chaque entrée? D'avance merci

[20/12/2024 08:37:41] Bonjour,

Non, certaines entrées sont condamnées, comme indiqué sur le plan de repérage par zone, joint au planning.

Cordialement.

Questions / Réponses

[18/12/2024 à 15:48:08] Bonjour, Question concernant le lot 00
Pouvez vous me confirmer utilisation de pare gravois ou casquette de protection?
D'avance merci

[20/12/2024 08:37:13] Bonjour,

Pas si filet de protection.

Cordialement.

[18/12/2024 à 15:42:42] Bonjour, J'ai une question part rapport au lot 00 échafaudage.
Le filet de protection mail est à prévoir sur la périphérie du bâtiment ou iniquement sur la partie cour.? merci

[20/12/2024 08:36:46] Bonjour,

Le SPS nous confirme qu'un filet est nécessaire sur toute la périphérie du bâtiment uniquement sur le dernier niveau d'échafaudage (pour les travaux de couverture).

Cordialement.

[18/12/2024 à 15:25:07] Bonjour, Question concernant le lot 00
Pouvez vous confirmer la classe pour échafaudage (CCTP Phase DCE - V2) Page 12 classes 4 et Page 15 classe 3.
D'avance merci

[20/12/2024 08:36:01] Bonjour,

Echafaudage de classe 3 à prévoir. Le CCTP a été corrigé en ce sens.

Cordialement.

[12/12/2024 à 17:03:42] Bonjour, concernant le lot échafaudage.

Il est question de montages par phases mais nous n'avons pas trouvé de détails spécifiques dans le DCE.
Auriez-vous des précisions sur la quantitatifs à monter par phase et la durée de chacune d'entre elles ?

[20/12/2024 08:34:16] Bonjour,

Pour plus de détail sur les phases, merci de vous reporter aux pièces Repérage zones et Planning EXE IND A LOT.

Le CDPGF et le CCTP du lot ont également été modifiés afin de supprimer la partie "variante", insérée par erreur. Merci d'en prendre connaissance.

Cordialement.